


CNPJ 42.909.896/0001-76  
 Insc. Estadual 12.162.537  
 Insc. Municipal 1.327.238-7

## ANEXO II PROPOSTA DETALHE

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL PROPOSTA DETALHE				ANEXO II Licitação por Tomada de Preços nº 001/22 A Realizar-se em 11/05/2022, às 11 h Processo nº E-20/001.004249/2021		
A firma ao lado mencionada propõe fornecer ao Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constante do EDITAL.				CARIMBO DA FIRMA		
ITEM	NÚMERO DE ESTOQUE (ID SIGA)	ESPECIFICAÇÃO	Unid	QUANT	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI
					TOTAL	TOTAL
01	0676.001.0003 (ID - 129774)	Contratação de empresa especializada para a execução de obras e serviços de Reforma e Recuperação da Fachada Externa do Prédio Sede da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, no Bairro Santa Catarina, localizado na Travessa Judith, número 208, no município de São Gonçalo - RJ. VALOR TOTAL R\$: 338.579,94	SERVIÇO	01	(RS) 279.702,55  ( DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL SETECENTOS E DOIS REAIS E SINQUENTA E CINCO CENTAVOS )	(RS) 338.579,94  (TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)
<b>OBSERVAÇÕES</b> 1ª- A PROPOSTA DETALHE deverá: - ser preenchida integralmente por processo mecânico ou eletrônico, sem emendas e rasuras; - conter os preços em algarismos e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais; - ser datada e assinada pelo gerente ou seu procurador.  2ª- O Proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA DETALHE, a cumprir os termos nela contidos.  3ª- As Duas primeiras vias da PROPOSTA DETALHE deverão ser devolvidas a este ÓRGÃO, até a hora e data marcadas, em envelope fechado, com a indicação do seu número e data de encerramento.  4ª- A Licitação mediante PROPOSTA DETALHE poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.				Prazo de entrega: De acordo com o Projeto Básico Validade da Proposta - Detalhe: preços válidos por 60 (sessenta) dias úteis . Local de entrega/execução: conforme o Projeto Básico. Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente.  Em 09/05/2022 Firma proponente: HURV CONSTRUTORA LTDA		
DATA: 09/05/2022				  Raphael Santos da Silva HURV CONSTRUTORA LTDA		

CNPJ 42.909.896/0001-76  
 Insc. Estadual 12.162.537  
 Insc. Municipal 1.327.238-7

## ANEXO II

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL PROPOSTA DETALHE			ANEXO II Licitação por Tomada de Preços nº 001/22 A Realizar-se em 11/05/2022, às 11 h Processo nº E-20/001.004249/2021			
A firma ao lado mencionada propõe fornecer ao Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constante do EDITAL.			CARIMBO DA FIRMA			
ÍTEM	NÚMERO DE ESTOQUE (ID SIGA)	ESPECIFICAÇÃO	Unid	QUANT	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI
					TOTAL	TOTAL
01	0676.001.0003 (ID - 129774)	DADOS BANCÁRIOS/LICITANTE: Banco Banco Bradesco Ag. 3402 Conta Corrente nº:31158-8 INFORMAÇÕES PARAFATURAMENTO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DPRJ CNPJ: 31.443.526/0001-70 INSC. ESTADUAL: ISENTO END: Av. Marechal Câmara, 314 – Centro, Rio de Janeiro/RJ.	SERVIÇO	01	(RS) 279.702,55  ( DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL SETECENTOS E DOIS REAIS E SINQUENTA E CINCO CENTAVOS )	(RS) 338.579,94  (TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)
<b>OBSERVAÇÕES</b> 1ª- A PROPOSTA DETALHE deverá: - ser preenchida integralmente por processo mecânico ou eletrônico, sem emendas e rasuras; - conter os preços em algarismos e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais; - ser datada e assinada pelo gerente ou seu procurador.  2ª- O Proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA DETALHE, a cumprir os termos nela contidos.  3ª- As Duas primeiras vias da PROPOSTA DETALHE deverão ser devolvidas a este ÓRGÃO, até a hora e data marcadas, em envelope fechado, com a indicação do seu número e data de encerramento.  4ª- A Licitação mediante PROPOSTA DETALHE poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.			Prazo de entrega: De acordo com o Projeto Básico Validade da Proposta - Detalhe: preços válidos por 60 (sessenta) dias úteis Local de entrega/execução: conforme o Projeto Básico. Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente.  Em 09/05/2022 Firma proponente: HURV CONSTRUTORA LTDA			
DATA: 09/05/2022			  HURV CONSTRUTORA LTDA 42.909.896/0001-76 Raphael Santos da Silva HURV CONSTRUTORA LTDA			



CONSTRUTORA LTDA

42.909.896/0001-76 INSC. ESTADUAL 12.162.537

CNPJ

Estrada do Engenho - Rua Projetada Três - N° 07 - Bangu, Cep 21.862-645 - Rio de Janeiro-RJ
TEL: (21) 97057-1436 - E-mail: hurvconstrutora@gmail.com

CLIENTE: DEFENSORIA PUBLICA
ENDEREÇO: LOCALIZADO NA TRAVESSAJUDITH, NÚMERO 208, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - RJ.

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA FACHADA EXTERNA DO PRÉDIO SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Tel Contato.: 21- 23326260 Contato: Felipe Portela

Validade da proposta: 60 Dias

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICO E SINTÉTICO

Proposta:

CARIMBO / ASSINATURA

EDITAL TP

0820613/2022

REFORMA E RECUPERAÇÃO DE FACHADA EM SÃO GONÇALO - RJ

Processo nº E-20/001.004249/2021

TOMADA DE PREÇOS DPRJ N° 001/22

Table with columns: ITEM, CODIGO, DESCRICAO DOS SERVIÇOS, UNID, QUANT, V. UNITARIO, VALOR TOTAL DESONERADO, VALOR TOTAL C/ BDI. It lists various construction items like administrative services, office services, and construction materials with their respective costs.

Handwritten numbers and signatures at the bottom right of the page.

3.9	05.007.0007-A	ALUGUEL DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05 008 0006)	M2 X MÉS	174,00	R\$	21,78	R\$	3 789,72	R\$	4 587,46
	14268	ALUGUEL DE PISO METALICO, PARA ANDAIME TUBULAR, COM 0,33M DE LARGURA	MXMES	3,00	R\$	7,26	R\$	21,78		
						<b>Valor Analitico</b>	<b>R\$</b>	<b>21,78</b>		
3.10	05.008.0008-B	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	928,00	R\$	0,45	R\$	417,60	R\$	505,50
	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,03	R\$	15,00	R\$	0,45		
						<b>Valor Analitico</b>	<b>R\$</b>	<b>0,45</b>		
						<b>TOTAL ITEM 3</b>	<b>R\$</b>	<b>38.519,61</b>	<b>R\$</b>	<b>46.627,99</b>
4.0		<b>RECUPERAÇÃO E REFORMA DA FACHADA</b>	<b>UNID</b>	<b>QUANT</b>	<b>V. UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL DESONERADO</b>	<b>VALOR TOTAL C/BDI</b>			
4.1	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	1401,40	R\$	12,75	R\$	17 867,85	R\$	21 629,03
	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,50	R\$	8,50	R\$	12,75		
						<b>Valor Analitico</b>	<b>R\$</b>	<b>12,75</b>		
4.2	05.001.0173-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 60,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	98,10	R\$	30,74	R\$	3 015,59	R\$	3 650,38
	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	2,35	R\$	13,08	R\$	30,74		
						<b>Valor Analitico</b>	<b>R\$</b>	<b>30,74</b>		
4.3	04.014.0095-A	LOCAÇÃO DE CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110)	M2	20,00	R\$	227,85	R\$	4 557,00	R\$	5 516,25
	10962	ALUGUEL CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC P/RETIRADA ENTULHO OBRA INCLUSIVE CARREGA	UN	1,00	R\$	220,00	R\$	220,00		
	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,60	R\$	13,08	R\$	7,85		
						<b>Valor Analitico</b>	<b>R\$</b>	<b>227,85</b>		
4.4	13.001.0010-B	CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	M2	1401,40	R\$	4,75	R\$	6 656,65	R\$	8 057,87
	30350	CHAPISCO SUPERF. CONCR./ALVEN. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M2	1,05	R\$	4,52	R\$	4,75		
						<b>Valor Analitico</b>	<b>R\$</b>	<b>4,75</b>		
4.5	13.001.0036-A	EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:8, COM ESPESURA DE 1,5CM, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	1401,40	R\$	15,29	R\$	21 427,41	R\$	25 937,87
	20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,40	R\$	18,05	R\$	7,22		
	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,40	R\$	13,08	R\$	5,23		
	30174	07.005.0030-B ARGAMASSA CIM, CAL HIDR. AREIA-EMBOCO INT/PREPARO MECANICO	M3	0,01	R\$	283,51	R\$	2,84		
						<b>Valor Analitico</b>	<b>R\$</b>	<b>15,29</b>		
4.6	16.034.0003-A	IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS, MACIOS SEM A PRESENÇA DE CAL, COM ABSORCAO DE UMIDADE DOSOLO (UMIDADE ASCENDENTE), EMPREGANDO IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO A BASE DE SILICATOS E RESINAS, CONSUMO DE 2KG/M2, QUE POR EFEITO DE CRISTALIZACAO, COLMATA A POROSIDADE DAS ALVENARIAS DE TIJOLO MACICO	M2	121,86	R\$	84,32	R\$	10 275,24	R\$	12 438,17
	05992	BROCA (WIDIA) DE 1/2"	UN	0,10	R\$	19,90	R\$	1,99		
	14462	IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO A BASE DE SILICATOS E RESINAS	KG	2,00	R\$	20,93	R\$	41,86		
	20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,30	R\$	18,05	R\$	23,47		
	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,30	R\$	13,08	R\$	17,00		
						<b>Valor Analitico</b>	<b>R\$</b>	<b>84,32</b>		
4.7	17.018.0010-A	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO INTERIOR, INCLUSIVE RASPAGEM, LIMPEZA, UMA DEMAO DE SELADOR, UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTOS NECESSARIOS	M2	1401,40	R\$	18,76	R\$	26 290,26	R\$	31 824,36
	3868	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA, EM LATAS DE 18 LITROS	UN	0,02	R\$	55,73	R\$	1,11		
	6028	SELADOR PIGMENTADO A BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, NA COR BRANCA	GL	0,04	R\$	14,51	R\$	0,58		
	14496	LIXA PARA MASSA	UN	0,50	R\$	0,69	R\$	0,35		
	20118	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,68	R\$	18,05	R\$	12,27		
	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,34	R\$	13,08	R\$	4,45		
						<b>Valor Analitico</b>	<b>R\$</b>	<b>18,76</b>		
4.8	17.018.0185-A	TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, PARA INTERIOR OU EXTERIOR, APLICADAS EM DUAS DEMAOIS SOBRE CONCRETO ALVENARIA, BLOCO DE CONCRETO, CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO	M2	1341,40	R\$	22,54	R\$	30 235,16	R\$	36 599,66
	06028	SELADOR PIGMENTADO A BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, NA COR BRANCA	GL	0,06	R\$	14,51	R\$	0,87		
	07953	TEXTURA ACRILICA PARA EXTERIOR/INTERIOR, FOSCA, EM LATA DE 18 LITROS	UN	0,05	R\$	83,39	R\$	4,17		
	14496	LIXA PARA MASSA	UN	1,00	R\$	0,69	R\$	0,69		
	20118	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,75	R\$	18,05	R\$	13,54		
	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,25	R\$	13,08	R\$	3,27		
						<b>Valor Analitico</b>	<b>R\$</b>	<b>22,54</b>		
4.9	17.018.0031-A	PINTURA COM TINTA LATEX, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), FOSCA EM REVESTIMENTO LISO, INTERIOR, ACABAMENTO EMALTA CLASSE, EM TRES DEMAOIS E MAIS UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO, SOBRE SUPERFICIE JA PREPARADA CONFORME O ITEM 17.018.0010 EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M2	1401,40	R\$	19,72	R\$	27 635,61	R\$	33 452,90
	03868	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA, EM LATAS DE 18 LITROS	UN	0,01	R\$	55,73	R\$	0,56		
	14494	TINTA LATEX PREMIUM PARA EXTERIOR/INTERIOR, FOSCA, EM BALDE DE 18 LITROS	UN	0,01	R\$	220,98	R\$	2,21		
	14496	LIXA PARA MASSA	UN	1,50	R\$	0,69	R\$	1,04		
	20118	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,65	R\$	18,05	R\$	11,73		
	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,32	R\$	13,08	R\$	4,19		
						<b>Valor Analitico</b>	<b>R\$</b>	<b>19,72</b>		
4.10	05.004.0065-A	LIXAMENTO MANUAL PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DE ESTRUTURAS METALICAS UTILIZANDO ESCOVA DE AÇO DE 30CM DE CABO, CONSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA	M2	39,00	R\$	3,27	R\$	127,53	R\$	154,38
	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,25	R\$	13,08	R\$	3,27		
						<b>Valor Analitico</b>	<b>R\$</b>	<b>3,27</b>		
4.11	17.017.0361-A	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO, COM TINTA GRAFITE EM DUAS DEMAOIS APOS LIXAMENTO LEVE, LIMPEZA, DESENGORRURAMENTO E FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA, OU UTILIZAR DIRETAMENTE SOBRE O METAL TINTA GRAFITE DE DUPLA AÇAO	M2	39,00	R\$	12,18	R\$	475,02	R\$	575,01
	02385	LIXA D'AGUA N° 100	UN	0,50	R\$	0,80	R\$	0,40		
	03867	TINTA GRAFITE SINTETICA SECADA AO AR	GL	0,03	R\$	60,70	R\$	1,82		
	06021	FUNDO ANTICORROSIVO DE SECAGEM RAPIDA LARANJA	GL	0,03	R\$	63,73	R\$	1,91		
	20118	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,33	R\$	18,05	R\$	5,96		
	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,16	R\$	13,08	R\$	2,09		
						<b>Valor Analitico</b>	<b>R\$</b>	<b>12,18</b>		
4.12	17.040.0020-A	MARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM, COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS, MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA	M2	6,00	R\$	53,27	R\$	319,62	R\$	386,90
	290	SOLVENTE EPOXY	L	0,00720	R\$	38,57	R\$	0,28		
	819	TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, PIACABAMENTO A CORES	LG	0,0720	R\$	106,63	R\$	7,68		

	6029	FITA CREPE, EM ROLO DE 25MMX50,00M	UN	0,24	R\$	5,92	R\$	1,42	
	20032	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,20	R\$	13,76	R\$	2,75	
	20118	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	2,00	R\$	18,05	R\$	36,10	
	20149	MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO A (SERVICO DE CAMPO E ESCRIT COM RESPONSA DIRIGI-LOS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,20	R\$	24,98	R\$	5,00	
	30848	19 011 0019-C TEODOLITO ELETRONICO COM PRECISAO DE 9S (CP)	H	0,07	R\$	0,47	R\$	0,03	
	30849	19 011 0019-E TEODOLITO ELETRONICO COM PRECISAO DE 9S (CI)	H	0,03	R\$	0,32	R\$	0,01	
						<b>Valor Analitico</b>	<b>R\$</b>	<b>53,27</b>	
						<b>TOTAL ITEM 4</b>	<b>R\$</b>	<b>148.882,93</b>	<b>R\$ 180.222,79</b>
<b>5.0</b>		<b>REFORMA DO PÁTIO EXTERNO E PINTURA DO PISO DA GARAGEM</b>	<b>UND</b>	<b>QUANT</b>	<b>V. UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL DESONERADO</b>	<b>VALOR TOTAL C/ BDI</b>		
<b>5.1</b>	<b>05.001.0031-A</b>	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA EXCLUSIVE CAMADA DE ASSENTAMENTO(CONTRAPISO)	M2	77,00	R\$	19,92	R\$	1.533,84	R\$ 1.856,71
	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,50	R\$	13,08	R\$	19,62	
						<b>Valor Analitico</b>	<b>R\$</b>	<b>19,92</b>	
<b>5.2</b>	<b>05.001.0172-A</b>	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS A 30,00M DE DISTANCIA INCLUSIVE CARGA A PA	M3	3,23	R\$	21,58	R\$	69,70	R\$ 84,38
	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,65	R\$	13,08	R\$	21,58	
						<b>Valor Analitico</b>	<b>R\$</b>	<b>21,58</b>	
<b>5.3</b>	<b>04.014.0095-A</b>	LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110)	UN	1,00	R\$	227,85	R\$	227,85	R\$ 275,81
	10962	ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC P/RETIRADA ENTULHO OBRA INCLUSIVE CARREGAM ,TRANSP E DESCARREGAMENTO	UN	1,00	R\$	220,00	R\$	220,00	
	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,60	R\$	13,08	R\$	7,85	
						<b>Valor Analitico</b>	<b>R\$</b>	<b>227,85</b>	
<b>5.4</b>	<b>13.331.0015-A</b>	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO PARA USO EM AREAS COMERCIAISCOM ACESSO PARA RUA NO FORMATO (60X60)CM ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE)E REJUNTAMENTO PRONTO	M2	77,00	R\$	169,90	R\$	13.082,30	R\$ 15.836,12
	7797	ARGAMASSA COLANTE, PARA USO EXTERNO; EMALAGEM DE 20 KG	UN	0,25	R\$	20,59	R\$	5,15	
	7798	ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO PIGMENTADA, EMBALAGEM DE 5KG	UN	0,32	R\$	8,40	R\$	2,69	
	11225	PISO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL ACABAMENTO DA BORDA RETIF P/USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO P/RUA DE (60x60)CM	M2	1,05	R\$	120,00	R\$	126,00	
	20087	MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,10	R\$	19,43	R\$	21,37	
	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,10	R\$	13,08	R\$	14,39	
						<b>Valor Analitico</b>	<b>R\$</b>	<b>169,60</b>	
<b>5.5</b>	<b>13.330.0010-A</b>	ASSENTAMENTO DE LADRILHOS,EXCLUSIVE ESTES EM PISOS DE SUPERFICIE EM OSSO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO SAIBRO E AREIA NO TRACO 1 3 3,ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	77,00	R\$	59,83	R\$	4.606,91	R\$ 5.576,66
	00150	CIMENTO BRANCO	KG	0,10	R\$	1,42	R\$	0,14	
	05350	OXIDO DE FERRO	KG	0,10	R\$	36,00	R\$	3,60	
	20087	MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO	H	1,10	R\$	22,00	R\$	24,20	
	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO	H	1,10	R\$	18,03	R\$	19,83	
	30129	07 001 0010-B PASTA DE CIMENTO COMUM	M3	0,0020	R\$	533,00	R\$	1,07	
	30153	07 001 0130-B ARGAMASSA CIM SAIBRO AREIA 1 3 3	M3	0,035	R\$	314,00	R\$	10,99	
						<b>Valor Analitico</b>	<b>R\$</b>	<b>59,83</b>	
<b>5.6</b>	<b>17.013.0030-A</b>	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	435,00	R\$	77,62	R\$	33.764,70	R\$ 40.872,17
	00324	LIXA P/MADEIRA N6100	UND	0,50	R\$	1,00	R\$	0,50	
	07416	TINTA EPOXYCA, BICOMPONENTE ISENTA	KG	0,27	R\$	250,00	R\$	67,50	
	20118	MAO-DE-OBRA DE PINTOR	H	0,34	R\$	22,50	R\$	7,65	
	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO	H	0,17	R\$	14,50	R\$	2,47	
						<b>Valor Analitico</b>	<b>R\$</b>	<b>77,62</b>	
						<b>TOTAL ITEM 5</b>	<b>R\$</b>	<b>53.285,30</b>	<b>R\$ 64.501,86</b>
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>SUB TOTAL S/BDI</b>	<b>R\$</b>	<b>279.702,55</b>
							<b>BDI 21,05%</b>	<b>R\$</b>	<b>338.579,94</b>
							<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>338.579,94</b>

\* Valor total por extenso: TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

\* Autorizar os contratados o acesso a todas as dependências que constam dos serviços determinados acima para poderem executar o serviço contratado no prazo estabelecido.

\* Após a assinatura desta proposta, qualquer modificação no serviço poderá sofrer novo preço e prazo de entrega.

Obs.:10.2.4. Na forma do disposto no § único, do art. 1º, do Decreto nº 42.445, de 04.05.10, na planilha orçamentária todos os itens deverão ser objeto de composição detalhada, especificando os preços unitários e quantidades de materiais, mão de obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por ocasião da fixação do preço unitário.

\* Prazo de execução: 150 DIAS

HURV CONSTRUTORA LTDA  
42.909.896/0001-76

42.909.896/0001-76

HURV CONSTRUTORA LTDA

EST. DO ENGENHO, RUA PROJETADA TRÊS Nº07  
BANGU CEP: 21.662-645

BANGU-RJ



CONSTRUTORA LTDA

42.909.896/0001-76 INSC. ESTADUAL 12.162.537

CNPJ

Estrada do Engenho - Rua Projetada Três - Nº 07 - Bangu, Cep 21.862-645 - Rio de Janeiro-RJ
TEL: (21) 97057-1436 - E-mail: hurvconstrutora@gmail.com

CLIENTE: DEFENSORIA PUBLICA
ENDEREÇO: LOCALIZADO NA TRAVESSAJUDITH, NÚMERO 208, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - RJ.

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA FACHADA EXTERNA DO PRÉDIO SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Tel Contato.: 21- 23326260 Contato: Felipe Portela

Validade da proposta: 60 Dias

Table with columns: ITEM, CODIGO, DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, UNID, QUANT, V. UNITÁRIO, VALOR TOTAL DESONERADO, VALOR TOTAL C/ BDI. Includes sections for 'ADMINISTRAÇÃO LOCAL', 'SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO', and 'CANTIERO DE OBRA'.

Handwritten numbers and signatures at the bottom right of the page.

3.9	05.007.0007-A	ALUGUEL DE PASSARELA METALICA PERFORADA PARA ANDAIME METALICO TUBULAR INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05 008 0008)	M2 X MÉS	174,00	R\$	21,78	R\$	3 789,72	R\$	4 587,46
	14266	ALUGUEL DE PISO METALICO, PARA ANDAIME TUBULAR, COM 0,33M DE LARGURA	MXMES	3,00	R\$	7,26	R\$	21,78		
						<b>Valor Analítico</b>	<b>R\$</b>	<b>21,78</b>		
3.10	05.008.0008-B	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	928,00	R\$	0,45	R\$	417,60	R\$	505,50
	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,03	R\$	15,00	R\$	0,45		
						<b>Valor Analítico</b>	<b>R\$</b>	<b>0,45</b>		
						<b>TOTAL ITEM 3</b>	<b>R\$</b>	<b>38.519,61</b>	<b>R\$</b>	<b>46.627,99</b>
4.0		<b>RECUPERAÇÃO E REFORMA DA FACHADA</b>	<b>UNID</b>	<b>QUANT</b>	<b>V. UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL DESONERADO</b>	<b>VALOR TOTAL C/ BDI</b>			
4.1	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	1401,40	R\$	12,75	R\$	17 867,85	R\$	21 629,03
	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,50	R\$	8,50	R\$	12,75		
						<b>Valor Analítico</b>	<b>R\$</b>	<b>12,75</b>		
4.2	05.001.0173-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO EM CARRINHOS, A 60,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	98,10	R\$	30,74	R\$	3 015,59	R\$	3 650,38
	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	2,35	R\$	13,08	R\$	30,74		
						<b>Valor Analítico</b>	<b>R\$</b>	<b>30,74</b>		
4.3	04.014.0095-A	LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04 014 0110)	M2	20,00	R\$	227,85	R\$	4 557,00	R\$	5 516,25
	10962	ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC P/RETIRADA ENTULHO OBRA, INCLUSIVE CARREGA	UN	1,00	R\$	220,00	R\$	220,00		
	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,60	R\$	13,08	R\$	7,85		
						<b>Valor Analítico</b>	<b>R\$</b>	<b>227,85</b>		
4.4	13.001.0010-B	CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	M2	1401,40	R\$	4,75	R\$	6 656,65	R\$	8 057,87
	30350	CHAPISCO SUPERF. CONCR./ALVEN. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M2	1,05	R\$	4,52	R\$	4,75		
						<b>Valor Analítico</b>	<b>R\$</b>	<b>4,75</b>		
4.5	13.001.0036-A	EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:8, COM ESPESURA DE 1,5CM EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	1401,40	R\$	15,29	R\$	21 427,41	R\$	25 937,87
	20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,40	R\$	18,05	R\$	7,22		
	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,40	R\$	13,08	R\$	5,23		
	30174	07 005 0030-B ARGAMASSA CIM. CAL. HIDR. AREIA-EMBOCO INT. PREPARO MECANICO	M3	0,01	R\$	283,51	R\$	2,84		
						<b>Valor Analítico</b>	<b>R\$</b>	<b>15,29</b>		
4.6	16.034.0003-A	IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES DE ALVENARIA DE TJOLOS CERAMICOS, MACICOS SEM A PRESENÇA DE CAL, COM ABSORCAO DE UMIDADE DO SOLO (UMIDADE ACIDENTE) EMPREGANDO IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO A BASE DE SILICATOS E RESINAS, CONSUMO DE 2KG/M2, QUE POR EFEITO DE CRISTALIZACAO, COLMATA A POROSIDADE DAS ALVENARIAS DE TJOLO MACICO	M2	121,86	R\$	84,32	R\$	10 275,24	R\$	12 438,17
	05992	BROCA (WIDIA), DE 1/2"	UN	0,10	R\$	19,90	R\$	1,99		
	14462	IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO A BASE DE SILICATOS E RESINAS	KG	2,00	R\$	20,93	R\$	41,86		
	20115	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,30	R\$	18,05	R\$	23,47		
	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,30	R\$	13,08	R\$	17,00		
						<b>Valor Analítico</b>	<b>R\$</b>	<b>84,32</b>		
4.7	17.018.0010-A	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO, INTERIOR, INCLUSIVE RASPAGEM, LIMPEZA, UMA DEMAO DE SELADOR, UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTOS NECESSARIOS	M2	1401,40	R\$	18,76	R\$	26 290,26	R\$	31 824,36
	3668	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA, EM LATAS DE 18 LITROS	UN	0,02	R\$	55,73	R\$	1,11		
	6028	SELADOR PIGMENTADO A BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, NA COR BRANCA	GL	0,04	R\$	14,51	R\$	0,58		
	14496	LIXA PARA MASSA	UN	0,50	R\$	0,69	R\$	0,35		
	20118	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,68	R\$	18,05	R\$	12,27		
	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,34	R\$	13,08	R\$	4,45		
						<b>Valor Analítico</b>	<b>R\$</b>	<b>18,76</b>		
4.8	17.018.0185-A	TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, PARA INTERIOR OU EXTERIOR, APLICADAS EM DUAS DEMAOIS SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, BLOCO DE CONCRETO, CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO	M2	1341,40	R\$	22,54	R\$	30 235,16	R\$	36 599,66
	06028	SELADOR PIGMENTADO A BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, NA COR BRANCA	GL	0,06	R\$	14,51	R\$	0,87		
	07953	TEXTURA ACRILICA PARA EXTERIOR/INTERIOR, FOSCA, EM LATA DE 18 LITROS	UN	0,05	R\$	83,39	R\$	4,17		
	14496	LIXA PARA MASSA	UN	1,00	R\$	0,69	R\$	0,69		
	20118	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,75	R\$	18,05	R\$	13,54		
	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,25	R\$	13,08	R\$	3,27		
						<b>Valor Analítico</b>	<b>R\$</b>	<b>22,54</b>		
4.9	17.018.0031-A	PINTURA, COM TINTA LATEX, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), FOSCA EM REVESTIMENTO LISO, INTERIOR, ACABAMENTO EMALTA CLASSE, EM TRES DEMAOIS E MAIS UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO, SOBRE SUPERFICIE JA PREPARADA, CONFORME O ITEM 17 018 0010, EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M2	1401,40	R\$	19,72	R\$	27 635,61	R\$	33 452,90
	03868	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA, EM LATAS DE 18 LITROS	UN	0,01	R\$	55,73	R\$	0,56		
	14494	TINTA LATEX PREMIUM PARA EXTERIOR/INTERIOR, FOSCA, EM BALDE DE 18 LITROS	UN	0,01	R\$	220,98	R\$	2,21		
	14496	LIXA PARA MASSA	UN	1,50	R\$	0,69	R\$	1,04		
	20118	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,65	R\$	18,05	R\$	11,73		
	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,32	R\$	13,08	R\$	4,19		
						<b>Valor Analítico</b>	<b>R\$</b>	<b>19,72</b>		
4.10	05.004.0065-A	LIXAMENTO MANUAL PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, UTILIZANDO ESCOVA DE ACO DE 30CM DE CABO CONSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA	M2	39,00	R\$	3,27	R\$	127,53	R\$	154,38
	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,25	R\$	13,08	R\$	3,27		
						<b>Valor Analítico</b>	<b>R\$</b>	<b>3,27</b>		
4.11	17.017.0361-A	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO, COM TINTA GRAFITE EM DUAS DEMAOIS APOS LIXAMENTO LEVE, LIMPEZA, DESENGORRURAMENTO E FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA, OU UTILIZAR DIRETAMENTE SOBRE O METAL TINTA GRAFITE DUPLA ACAO	M2	39,00	R\$	12,18	R\$	475,02	R\$	575,01
	02385	LIXA D'AGUA N° 100	UN	0,50	R\$	0,80	R\$	0,40		
	03867	TINTA GRAFITE SINTETICA SECADA AO AR	GL	0,03	R\$	60,70	R\$	1,82		
	06021	FUNDO ANTICORROSIVO DE SECAGEM RAPIDA LARANJA	GL	0,03	R\$	63,73	R\$	1,91		
	20118	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,33	R\$	18,05	R\$	5,96		
	20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,16	R\$	13,08	R\$	2,09		
						<b>Valor Analítico</b>	<b>R\$</b>	<b>12,18</b>		
4.12	17.040.0020-A	MARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS, MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA	M2	6,00	R\$	53,27	R\$	319,62	R\$	386,90
	290	SOLVENTE EPOXY	L	0,00720	R\$	38,57	R\$	0,28		
	819	TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, P/ACABAMENTO A CORES	LG	0,0720	R\$	106,63	R\$	7,68		

7





# HURV CONSTRUTORA LTDA

## CNPJ 42.909.896/0001-76 INSC. ESTADUAL 12.162.537

Estrada do Engenho - Rua Projetada Três - N° 07 - Bangu, Cep 21.862-645 - Rio de Janeiro-RJ

TEL.: (21) 97057-1436 - E-mail: hurvconstrutora@gmail.com

CLIENTE: DEFENSORIA PUBLICA

ENDEREÇO: : TRAVESSA JUDITH N 208 SÃO GONÇALO

OBRA: RECUPERAÇÃO DA FACHADA DO PRÉIO DA DEFENSORIA EM SÃO GONÇALO

Tel Contato.: 21- 2332-4108 ou 2332-4126

Validade da proposta: 60 Dias

TP 0820613/2022

### ANEXO

ITEM	TOTAL	PESO	CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO			
			1 mês	2 mês	3 mês	TOTAL FINAL
			30 dias	60 dias	90 dias	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 38.016,00	R\$ 13,59	R\$ 11.404,80 30%	R\$ 11.404,80 30%	R\$ 15.206,40 40%	R\$ 38.016,00 100%
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓIO E CAMPO	R\$ 998,70	R\$ 0,36	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 998,70 100%	R\$ 998,70 100%
CANTEIRO DE OBRA	R\$ 38.519,61	R\$ 13,77	R\$ 38.519,61 100%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 38.519,61 100%
RECUPERAÇÃO E REFORMA DA FACHADA	R\$ 148.882,93	R\$ 53,23	R\$ 44.664,88 30%	R\$ 59.553,17 40%	R\$ 44.664,88 30%	R\$ 148.882,93 100%
REFORMA DO PATIO EXTERNO E PINTURA DO PISO DA GARRAGEM	R\$ 53.285,30	R\$ 19,05	R\$ 15.985,59 30%	R\$ 21.314,12 40%	R\$ 15.985,59 30%	R\$ 53.285,30 100%
<b>Total</b>	<b>R\$ 279.702,55</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 110.574,88</b>	<b>R\$ 92.272,09</b>	<b>R\$ 76.855,57</b>	<b>R\$ 279.702,55</b>
TOTAL S/ BDI DESONERADO	R\$ 279.702,55		R\$ 110.574,88	R\$ 92.272,09	R\$ 76.855,57	R\$ 279.702,55
TOTAL C/ BDI 21,05%	R\$ 338.579,94		R\$ 133.850,90	R\$ 111.695,37	R\$ 93.033,67	R\$ 338.579,94
TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 338.579,94		Por extenso = TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL , QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS			

42.909.896/0001-76

HURV CONSTRUTORA LTDA  
42.909.896/0001-76

HURV CONSTRUTORA LTDA  
EST. DO ENGENHO, RUA PROJETADA TRÊS Nº07  
BANGU CEP: 21.862-645  
BANGU-RJ

# HURV CONSTRUTORA LTDA

## CNPJ 42.909.896/0001-76 INSC. ESTADUAL 12.162.537

Estrada do Engenho - Rua Projetada Três - N° 07 - Bangu, Cep 21.862-645 - Rio de Janeiro-RJ

TEL.: (21) 97057-1436 - E-mail: hurvconstrutora@gmail.com

CLIENTE: DEFENSORIA PUBLICA

ENDEREÇO: : TRAVESSA JUDITH N 208 SÃO GONÇALO

OBRA: RECUPERAÇÃO DA FACHADA DO PRÉIO DA DEFENSORIA EM SÃO GONÇALO

Tel Contato.: 21- 2332-4108 ou 2332-4126

Validade da proposta: 60 Dias

TP 0820613/2022

### ANEXO

ITEM	TOTAL	PESO	CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO			
			1 mês	2 mês	3 mês	TOTAL FINAL
			30 dias	60 dias	90 dias	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 38.016,00	R\$ 13,59	R\$ 11.404,80 30%	R\$ 11.404,80 30%	R\$ 15.206,40 40%	R\$ 38.016,00 100%
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓIO E CAMPO	R\$ 998,70	R\$ 0,36	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 998,70 100%	R\$ 998,70 100%
CANTEIRO DE OBRA	R\$ 38.519,61	R\$ 13,77	R\$ 38.519,61 100%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 38.519,61 100%
RECUPERAÇÃO E REFORMA DA FACHADA	R\$ 148.882,93	R\$ 53,23	R\$ 44.664,88 30%	R\$ 59.553,17 40%	R\$ 44.664,88 30%	R\$ 148.882,93 100%
REFORMA DO PATIO EXTERNO E PINTURA DO PISO DA GARRAGEM	R\$ 53.285,30	R\$ 19,05	R\$ 15.985,59 30%	R\$ 21.314,12 40%	R\$ 15.985,59 30%	R\$ 53.285,30 100%
<b>Total</b>		<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 110.574,88</b>	<b>R\$ 92.272,09</b>	<b>R\$ 76.855,57</b>	<b>R\$ 279.702,55</b>
TOTAL S/ BDI DESONERADO	R\$ 279.702,55		R\$ 133.850,90	R\$ 111.695,37	R\$ 93.033,67	R\$ 338.579,94
TOTAL C/ BDI 21,05%	R\$ 338.579,94					
TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 338.579,94		Por extenso = TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS			

42.909.896/0001-76

HURV CONSTRUTORA LTDA  
42.909.896/0001-76

HURV CONSTRUTORA LTDA

EST. DO ENGENHO, RUA PROJETADA TRÊS Nº07  
BANGU CEP: 21.862-645

BANGU-RJ

**CONSTRUTORA LTDA****42.909.896/0001-76 INSC. ESTADUAL 12.162.537**

CNPJ

Estrada do Engenho - Rua Projetada Três - Nº 07 - Bangu, Cep 21.862-645 - Rio de Janeiro-RJ

TEL.: (21) 97057-1436 - E-mail: hurvconstrutora@gmail.com

CLIENTE: DEFENSORIA PUBLICA

ENDEREÇO: LOCALIZADO NA TRAVESSAJUDITH, NÚMERO 208, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - RJ.

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA FACHADA EXTERNA DO PRÉDIO SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Tel Contato.: 21- 2332-4108 ou 2332-4126

Validade da proposta: 60 Dias

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

ANEXO V

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. DESONERADO

Proposta:

CARIMBO / ASSINATURA

EDITAL TP

0820613/2022

BDI = 21,05%

X - Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
X 1 - Administração Central	1,80
X 2 - Seguro e Garantia	0,80
X 3 - Risco	1,35
	4,75
Y - Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
Y 1 - Despesas Financeiras	1,30
	1,30
Z - Taxa representativa do LUCRO	
	2,50
	2,50
I - Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
I 1 - ISSQN ( Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ) - Municipal	2,00
I 2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social ) - Federal	3,00
I 3 - P.I.S. ( Programa de Integração Social ) - Federal	0,65
I 4 - Contribuição Previdenciária Patronal	4,50
	10,15
B D I - Benefício e Despesas Indiretas	
BDI = (1+X) (1+Y) (1+Z) -1	BDI = (1+4,75) (1+1,30) (1+2,50) -1 BDI = 21,05%
(1 - I)	(1 - 10,15)
X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;	
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;	
Z é a Taxa representativa do LUCRO;	
I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS	
<b>BDI COM DESONERAÇÃO 21,05%</b>	<b>21,05%</b>

HURV CONSTRUTORA LTDA  
42.909.896/0001-76

**42.909.896/0001-76**

HURV CONSTRUTORA LTDA

EST. DO ENGENHO, RUA PROJETADA TRÊS Nº07  
BANGU CEP: 21.862-645

BANGU-RJ



STRUTORA LTDA

42.909.896/0001-76 INSC. ESTADUAL 12.162.537

CNPJ

Estrada do Engenho - Rua Projetada Três - Nº 07 - Bangu , Cep 21.862-645 - Rio de Janeiro-RJ  
TEL.:(21) 97057-1436 - E-mail: hurvconstrutora@gmail.com

CLIENTE: DEFENSORIA PUBLICA

ENDEREÇO: LOCALIZADO NA TRAVESSAJUDITH, NÚMERO 208, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - RJ.

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA FACHADA EXTERNA DO PRÉDIO SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Tel Contato.: 21- 2332-4108 ou 2332-4126  
Validade da proposta: 60 Dias

### COMPOSIÇÃO DO BDI

ANEXO V

COMPOSIÇÃO DO B.D.I DESONERADO

Proposta:	CARIMBO / ASSINATURA
EDITAL TP	
0820613/2022	
	BDI = 21,05%

X. Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
X 1 - Administração Central	1,80
X 2 - Seguro e Garantia	0,80
X 3 - Risco	1,35
	4,75
Y. Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
Y 1 - Despesas Financeiras	1,30
	1,30
Z. Taxa representativa do LUCRO	
	2,50
	2,50
I. Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )	
TIPO	ALÍQUOTA (%)
I 1 - ISSQN ( Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ) - Municipal	2,00
I 2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social ) - Federal	3,00
I 3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal	0,55
I 4 - Contribuição Previdenciária Patronal	4,50
	10,15
B D I - Benefício e Despesas Indiretas	
BDI = (1+X)(1+Y)(1+Z) -1 BDI = (1+4,75)(1+1,30)(1+2,50) -1 BDI = 21,05%	
(1 - I)	
(1 - 10,15)	
X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras.	
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS.	
Z é a Taxa representativa do LUCRO.	
I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS	
BDI COM DESONERAÇÃO 21,05%	
	21,05%

HURV CONSTRUTORA LTDA  
42.909.896/0001-76

42.909.896/0001-76

HURV CONSTRUTORA LTDA

EST. DO ENGENHO, RUA PROJETADA TRÊS Nº 07  
BANGU CEP: 21.862-645

BANGU-RJ

12