

SERVIÇO PUBLICO ESTADUAL PROPOSTA DETALHE			Licitação por Tomada de Preços nº 001/22 A Realizar-se em 11/05/2022, às 11 h Processo nº E-20/001.004249/2021			
A firma ao lado mencionada propõe fornecer ao Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constante do EDITAL.			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 06.995.446/0001-80 ORL CONSTRUTORA LTDA Av, Ernani do Amaral Peixoto, 178 - Sl. 710 Centro - CEP.: 24.020-075 NITERÓI - RJ </div> <p style="text-align: center;">CARIMBO DA FIRMA</p>			
ITEM	NÚMERO DE ESTOQUE (ID SIGA)	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO SEM ICMS (R\$)	
					UNITÁRIO	GLOBAL
01	0676.001.0003 (ID - 129774)	Contratação de empresa especializada para a execução de obras e serviços de Reforma e Recuperação da Fachada Externa do Prédio Sede da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, no Bairro Santa Catarina, localizado na Travessa Judith, número 208, no município de São Gonçalo - RJ.	SERVIÇO	01	R\$ 369.922,78	R\$ 369.922,78
CUSTO TOTAL: R\$ 369.922,78 (trezentos e sessenta e nove mil novecentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos)						
DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO; AGÊNCIA 0279; CONTA 31494-3						
<p>Prazo de entrega: De acordo com o Projeto Básico</p> <p>Validade da Proposta - Detalhe: preços válidos por 60 (sessenta) dias úteis.</p> <p>Local de entrega/execução: conforme o Projeto Básico.</p> <p style="text-align: center;">Declaramos inteira submissão ao presente Termo e a legislação vigente.</p> <p style="text-align: center;">Em 11/05/2022.</p> <div style="text-align: center;">  Isaque Antonio Oliveira Lima – Gerente Administrativo CPF: 150.375.447-26 adm@orlconstrutora.com.br (21) 98876-3477 </div>						
<p>ORL Construtora LTDA ME CNPJ: 06.995.446/0001-80 Inscrição Estadual: ISENT0</p>						

SERVIÇO PUBLICO ESTADUAL PROPOSTA DETALHE			Licitação por Tomada de Preços nº 001/22 A Realizar-se em 11/05/2022, às 11 h Processo nº E-20/001.004249/2021			
A firma ao lado mencionada propõe fornecer ao Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constante do EDITAL.			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 06.995.446/0001-80 </div> ORL CONSTRUTORA LTDA Av, Ernani do Amaral Peixoto, 178 - SL. 710 Centro - CEP.: 24.020-075 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> NITERÓI - RJ </div> CARIMBO DA FIRMA			
ITEM	NÚMERO DE ESTOQUE (ID SIGA)	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO SEM ICMS (R\$)	
					UNITÁRIO	GLOBAL
01	0676.001.0003 (ID - 129774)	Contratação de empresa especializada para a execução de obras e serviços de Reforma e Recuperação da Fachada Externa do Prédio Sede da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, no Bairro Santa Catarina, localizado na Travessa Judith, número 208, no município de São Gonçalo - RJ.	SERVIÇO	01	R\$ 369.922,78	R\$ 369.922,78
CUSTO TOTAL: R\$ 369.922,78 (trezentos e sessenta e nove mil novecentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos)						
DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO; AGÊNCIA 0279; CONTA 31494-3						
<p> Prazo de entrega: De acordo com o Projeto Básico Validade da Proposta - Detalhe: preços válidos por 60 (sessenta) dias úteis. Local de entrega/execução: conforme o Projeto Básico. </p> <p style="text-align: center;"> Declaramos inteira submissão ao presente Termo e a legislação vigente. Em 11/05/2022. </p> <p style="text-align: center;">  Isaque Antonio Oliveira Lima – Gerente Administrativo CPF: 150.375.447-26 adm@orkonstrutora.com.br (21) 98876-3477 </p>						
ORL Construtora LTDA ME CNPJ: 06.995.446/0001-80 Inscrição Estadual: ISENTO						



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	TOMADA DE PREÇOS DPRJ Nº 001/22 - REFORMA FACHADA TRAVESSA JUDITH.	DATA:	10/05/2022	BDI:	21,25%	
OBJETO:	SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA FACHADA EXTERNA DO PRÉDIO SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO BAIRRO SANTA CATARINA	FONTE	VERBAO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	TRAVESSA JUDITH, Nº 208 - SÃO GONÇALO/RJ	EMOP	2021/12	-	-	01/2022
CLIENTE:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO					


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	05.105.0126-0	MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP	MES	3,00	4.117,27	4.992,19	12.351,81	14.976,57
1.2	05.105.0130-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP	MES	3,00	12.221,63	14.818,73	36.664,89	44.456,19
2	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO								
2.1	01.050.0300-0	RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,INCL.DESENHOS TAMANHO A-1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM 2 VIAS.O ITEM DEVERA SER MEDIDOPELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO	EMOP	UN	1,00	1.167,78	1.415,93	1.167,78	1.415,93
3	CANTEIRO DE OBRA								
3.1	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	EMOP	M2	3,00	364,43	441,87	1.093,29	1.325,61
3.2	02.002.0010-0	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	EMOP	M2	30,80	38,25	46,38	1.178,10	1.428,50
3.3	05.005.0055-0	PLATAFORMA DE PROTECAO A TRANSEUNTES(PARA-LIXO),EM MADEIRA DE 1,EM PECAS DE 3"X6" E 1"X12",COM 2,00M DE LARGURA,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E RETIRADA DA MADEIRA	EMOP	M	40,20	155,65	188,73	6.257,13	7.586,95
3.4	05.005.0050-0	TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS,AMARRADA EM ANDAIME,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	EMOP	M2	438,60	17,53	21,26	7.688,66	9.324,64
3.5	05.006.0001-1	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO.MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	EMOP	M2XMES	1.315,80	5,92	7,18	7.789,54	9.447,44
3.6	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	EMOP	M2XKM	21.930,00	0,12	0,15	2.631,60	3.289,50
3.7	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	EMOP	M2	877,20	0,62	0,75	543,86	657,90
3.8	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	EMOP	M2	1.754,40	5,04	6,11	8.842,18	10.719,38
3.9	05.007.0007-0	LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	EMOP	M2XMES	174,00	37,23	45,14	6.478,02	7.854,36
3.10	05.008.0008-1	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	EMOP	M2	928,00	0,41	0,50	380,48	464,00
4	RECUPERAÇÃO E REFORMA DA FACHADA								
								159.212,47	193.058,60



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	TOMADA DE PREÇOS DPRJ Nº 001/22 - REFORMA FACHADA TRAVESSA JUDITH.	DATA:	10/05/2022	BDI:	21,25%	
OBJETO:	SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA FACHADA EXTERNA DO PRÉDIO SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO BAIRRO SANTA CATARINA	FONTE	VERBAO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	TRAVESSA JUDITH, Nº 208 - SÃO GONÇALO/RJ	EMOP	2021/12	-	-	01/2022
CLIENTE:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.1	05.001.0008-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE	EMOP	M2	1.401,40	18,90	22,92	26.486,46	32.120,09
4.2	05.001.0173-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1 CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 60,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	EMOP	M3	98,10	29,63	35,93	2.906,70	3.524,73
4.3	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	EMOP	UN	20,00	192,46	233,36	3.849,20	4.667,20
4.4	13.001.0010-1	CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 5MM DE ESPESSURA	EMOP	M2	1.401,40	4,50	5,46	6.306,30	7.651,64
4.5	13.001.0036-0	EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRACO 1:1:8, COM ESPESSURA DE 1,5CM, EXCLUSIVE CHAPISCO	EMOP	M2	1.401,40	16,75	20,31	23.473,45	28.462,43
4.6	16.034.0003-0	IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS, MACICOS, SEM A PRESENCA DE CAL, COM ABSORCAO DE UMIDADE DO SOLO (UMIDADE ASCENDENTE), EMPREGANDO IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO A BASE DE SILICATOS E RESINAS, CONSUMO DE 2KG/M2, QUE POR EFEITO DE CRISTALIZACAO, COLMATA A POROSIDADE DAS ALVENARIAS DE	EMOP	M2	121,86	76,98	93,34	9.380,78	11.374,41
4.7	17.018.0010-0	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO, INTERIOR, INCLUSIVE RASPAGEM, LIMPEZA, UMA DEMAQ DE SELADOR, UMA DEMAQ DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTOS NECESSARIOS	EMOP	M2	1.401,40	18,55	22,49	25.995,97	31.517,49
4.8	17.018.0185-0	TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, PARA INTERIOR OU EXTERIOR, APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, BLOCO DE CONCRETO, CIMENTO SEM AMIANTO OU	EMOP	M2	1.341,40	22,76	27,60	30.530,26	37.022,64
4.9	17.018.0031-0	PINTURA COM TINTA LATEX, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, FOSCA EM REVESTIMENTO LISO, INTERIOR, ACABAMENTO DE ALTA CLASSE, EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAQ DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO, SOBRE SUPERFICIE JA PREPARADA, CONFORME O ITEM 17.018.0010, EXCLUSIVE ESTE PREPARO	EMOP	M2	1.401,40	20,99	25,45	29.415,39	35.665,63
4.10	05.004.0065-0	LIXAMENTO MANUAL PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, UTILIZANDO ESCOVA DE ACO DE 30CM DE CABO, CONSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA	EMOP	M2	39,00	3,15	3,82	122,85	148,98
4.11	17.017.0361-0	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO, COM TINTA GRAFITE EM DUAS DEMAOS APOS LIXAMENTO LEVE, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO E FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA, OU UTILIZAR DIRETAMENTE SOBRE O METAL TINTA GRAFITE DE DUPLA ACO	EMOP	M2	39,00	11,35	13,76	442,65	536,64
4.12	17.040.0020-0	MARCAÇAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS, MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA	EMOP	M2	6,00	50,41	61,12	302,46	366,72
5		REFORMA DO PÁTIO EXTERNO E PINTURA DO PISO DA GARAGEM						52.715,69	63.917,21
5.1	05.001.0031-0	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, EXCLUSIVE CAMADA DE ASSENTAMENTO (CONTRAPISO)	EMOP	M2	77,00	18,90	22,92	1.455,30	1.764,84

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	TOMADA DE PREÇOS DPRJ Nº 001/22 - REFORMA FACHADA TRAVESSA JUDITH.			DATA :	10/05/2022	BDI :	21,25%	
	OBJETO:	SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA FACHADA EXTERNA DO PRÉDIO SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO BAIRRO SANTA CATARINA			FONTE	VERBÃO	HORA	MEB	DATA REF.
	LOCAL:	TRAVESSA JUDITH, Nº 208 - SÃO GONÇALO/RJ			EMOP	2021/12	-	-	01/2022
CLIENTE:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.2	05.001.0172-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1 CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	EMOP	M3	3,23	20,81	25,23	67,22	81,49
5.3	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	EMOP	UN	1,00	192,47	233,37	192,47	233,37
5.4	13.331.0015-0	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA, NO FORMATO (60X60)CM, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE) E REJUNTAMENTO PRONTO	EMOP	M2	77,00	153,79	186,47	11.841,83	14.358,19
5.5	13.330.0010-0	ASSENTAMENTO DE LADRILHOS, EXCLUSIVE ESTES, EM PISOS DE SUPERFICIE EM OSSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	EMOP	M2	77,00	49,66	60,21	3.823,82	4.636,17
5.6	17.013.0030-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO, COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES, INCLUSIVE LIMPEZA, E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	EMOP	M2	435,00	81,23	98,49	35.335,05	42.843,15
								VALOR BDI TOTAL:	64.927,28
								VALOR ORÇAMENTO:	304.995,50
								VALOR TOTAL:	369.922,78

06.995.446/0001-80

ORL CONSTRUTORA LTDA

Av, Ernani do Amaral Peixoto, 178 - SL 710

Centro - CEP.: 24.020-075

NITERÓI - RJ



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: TOMADA DE PREÇOS DPRJ Nº 001/22 - REFORMA FACHADA TRAVESSA JUDITH.

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA FACHADA EXTERNA DO PRÉDIO SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO BAIRRO SANTA CATARINA

LOCAL: TRAVESSA JUDITH, Nº 208 - SÃO GONÇALO/RJ

CLIENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DATA: 11/05/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	59.432,76	30,00%	30,00%	40,00%
			17.829,83	17.829,83	23.773,10
2	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	1.415,93			100,00%
					1.415,93
3	CANTEIRO DE OBRA	52.098,28	100,00%		
			52.098,28		
4	RECUPERAÇÃO E REFORMA DA FACHADA	193.058,60	30,00%	40,00%	30,00%
			57.917,58	77.223,44	57.917,58
5	REFORMA DO PÁTIO EXTERNO E PINTURA DO PISO DA GARAGEM	63.917,21	30,00%	40,00%	30,00%
			19.175,16	25.566,88	19.175,16
CUSTO TOTAL COM BDI 21,25%		R\$ 369.922,78	R\$ 147.020,85	R\$ 120.620,15	R\$ 102.281,78
% POR ETAPA			39,74%	32,61%	27,65%
ACUMULADO			R\$ 147.020,85	R\$ 267.641,00	R\$ 369.922,78
% ACUMULADO			39,74%	72,35%	100,00%

☐ 06.995.446/0001-80 ☐

ORL CONSTRUTORA LTDA

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 178 - SL 710
Centro - CEP.: 24.020-075

NITERÓI - RJ



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	TOMADA DE PREÇOS DPRJ Nº 001/22 - REFORMA FACHADA TRAVESSA JUDITH.	DATA : 10/05/2022	BDI : 21,25%			
OBJETO:	SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA FACHADA EXTERNA DO PRÉDIO SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO BAIRRO SANTA CATARINA	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	TRAVESSA JUDITH, Nº 208 - SÃO GONÇALO/RJ	EMOP	2021/12	-	-	01/2022
CLIENTE:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO					

COD	DESCRIÇÃO	%
A	Despesas Indiretas	
A1	Administração Central	3,00
A2	Garantia	0,80
A3	Riscos e Imprevistos	0,97
A4	Despesas financeiras	0,58
	TOTAL	5,35

B	Beneficio	
B1	Lucro	7,40
	TOTAL	7,40

C	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	TOTAL	6,65

BDI = 21,25%

$$(1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1)/(1-C)-1$$

06.995.446/0001-80

ORL CONSTRUTORA LTDA

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 178 - SL. 710
Centro - CEP.: 24.020-075
NITERÓI - RJ

7 /

94



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	TOMADA DE PREÇOS DPRJ Nº 001/22 - REFORMA FACHADA TRAVESSA JUDITH.	DATA : 10/05/2022	BDI : 21,25%			
OBJETO:	SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA FACHADA EXTERNA DO PRÉDIO SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO BAIRRO SANTA CATARINA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	TRAVESSA JUDITH, Nº 208 - SÃO GONÇALO/RJ	EMOP	2021/12	-	-	01/2022
CLIENTE:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO					

1.1. 05.105.0126-0 - MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (MES)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01986	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE TURMA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP	H	130,1697755	31,63	4.117,27
TOTAL MAO DE OBRA:						4.117,27
VALOR:						4.117,27

1.2. 05.105.0130-0 - MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (MES)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01915	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JUNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP	H	130,1696666	93,89	12.221,63
TOTAL MAO DE OBRA:						12.221,63
VALOR:						12.221,63

2.1. 01.050.0300-0 - RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, INCL. DESENHOS TAMANHO A-1, AUTOCAD, REGISTRO FOTOGRAFICO, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS, CONF. RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE. O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM 2 VIAS. O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01924	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	7,3959278	17,43	132,78
10982	MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	7,3959278	40,92	311,72
10995	MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	7,3959278	20,94	159,52
01915	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JUNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	3,6979639	93,89	357,62
11019	MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE COMPUTADOR/TECNICO DE INFORMATICA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	7,3959278	27,06	206,14
TOTAL MAO DE OBRA:						1.167,78
VALOR:						1.167,78

3.1. 02.020.0001-0 - PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01967	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	1,4793181	24,61	37,50
01966	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	2,9581988	22,86	69,65
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	1,4793181	16,55	25,22
TOTAL MAO DE OBRA:						132,37

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00160	CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARA USOS GERAIS, TAMANHO PADRAO, PRECO DE REVENDEDOR, COM ESPESSURA DE 0,5MM	EMOP	KG	3,6977974	20,09	74,29
00368	PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3")	EMOP	M	6,8014326	5,83	39,65
00453	PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12A 18X30	EMOP	KG	0,2218977	18,80	4,17
00294	TINTA A OLEO BRILHANTE, P/USO GERAL, EM INTERIORES E EXTERIORES	EMOP	GL	0,1479318	70,36	10,41

Handwritten signatures and initials:
A
8
Y
B
95

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	TOMADA DE PREÇOS DPRJ Nº 001/22 - REFORMA FACHADA TRAVESSA JUDITH.	DATA : 10/05/2022		BDI : 21,25%
	OBJETO:	SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA FACHADA EXTERNA DO PRÉDIO SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO BAIRRO SANTA CATARINA	FONTES	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	TRAVESSA JUDITH, Nº 208 - SÃO GONÇALO/RJ	EMOP	2021/12	- - 01/2022
	CLIENTE:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			

TOTAL MATERIAL:	128,52
-----------------	--------

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19.004.0001-2 CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 3,5T, INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	0,7396591	139,99	103,54
TOTAL SERVICOS:					103,54
VALOR:					364,43

3.2. 02.002.0010-0 - TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01967 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,1478732	24,61	3,75
01966 MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,1478732	22,86	3,48
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,1478732	16,55	2,52
TOTAL MAO DE OBRA:					9,75

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00124 ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO ALTO BRILHO, BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO	EMOP	GL	0,0369683	96,96	3,58
00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3")	EMOP	M	0,5914927	5,83	3,45
00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12A 18X30	EMOP	KG	0,0369683	18,80	0,70
13732 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM	EMOP	M2	0,3881671	53,50	20,77
TOTAL MATERIAL:					28,50
VALOR:					38,25

3.3. 05.005.0055-0 - PLATAFORMA DE PROTECAO A TRANSEUNTES (PARA-LIXO), EM MADEIRA DE 1, EM PECAS DE 3"X6" E 1"X12", COM 2,00M DE LARGURA, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 2 VEZES, INCLUSIVE A DESMONTAGEM E RETIRADA DA MADEIRA (M)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01990 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	1,7750532	22,86	41,80
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	2,2188166	16,55	37,82
TOTAL MAO DE OBRA:					79,62


MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00394 MADEIRA DE LEI PARA CONSTRUCAO, DE 2,50X30,00CM (1"X12") - GRUPO I	EMOP	M	1,4792111	31,42	46,48
00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12A 18X30	EMOP	KG	0,1479211	18,80	2,78
TOTAL MATERIAL:					49,26

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
55.001.0013-1 PECA DE PINUS, P/M3	EMOP	M3	0,0184901	1.448,04	26,77
TOTAL SERVICOS:					26,77
VALOR:					155,65

3.4. 05.005.0050-0 - TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS, AMARRADA EM ANDAIME, EXCLUSIVE ESTE FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--------	------	-------------	----------------	-------

Handwritten marks and signature: 2 9 8 96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	TOMADA DE PREÇOS DPRJ Nº 001/22 - REFORMA FACHADA TRAVESSA JUDITH.	DATA : 10/05/2022		BDI : 21,25%
	OBJETO:	SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA FACHADA EXTERNA DO PRÉDIO SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO BAIRRO SANTA CATARINA	FONTES	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	TRAVESSA JUDITH, Nº 208 - SÃO GONÇALO/RJ	EMOP	2021/12	- - 01/2022
	CLIENTE:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			

01967	MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,2216178	24,61	5,62
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,2216178	16,55	3,78
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,40

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02864	ARAME GALVANIZADO Nº 12	EMOP	KG	0,1108090	13,26	1,47
00349	PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12")	EMOP	M	0,1477452	9,67	1,43
00368	PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3")	EMOP	M	0,3693631	5,83	2,15
00453	PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12A 18X30	EMOP	KG	0,0744045	18,80	1,40
00065	TELA DE POLIPROPILENO, P/PROTEÇÃO DE FACHADAS	EMOP	M2	0,7756624	2,16	1,68
					TOTAL MATERIAL:	8,13
					VALOR:	17,53

3.5. 05.006.0001-1 - LOCAÇÃO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO A SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (M2XME)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
14836	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS, C/ESCADA DE ACESSO E GUARDA-CORPO, EXCL. PISO E TRANSP.	EMOP	M2XME	0,7400000	8,00	5,92
					TOTAL MATERIAL:	5,92
					VALOR:	5,92

3.6. 04.020.0122-0 - TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VIDE ITEM 04.021.0010) (M2XKM)



SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19.004.0001-2	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 3,5T, INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	0,0008572	139,99	0,12
					TOTAL SERVIÇO:	0,12
					VALOR:	0,12

3.7. 04.021.0010-0 - CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,0093667	16,55	0,16
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,16
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19.004.0001-4	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 3,5T, INCLUSIVE MOTORISTA	EMOP	H	0,0095753	47,93	0,46
					TOTAL SERVIÇO:	0,46
					VALOR:	0,62

3.8. 05.008.0001-0 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,2953957	16,55	5,04

10


 97



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	TOMADA DE PREÇOS DPRJ Nº 001/22 - REFORMA FACHADA TRAVESSA JUDITH.	DATA:	10/05/2022	BDI:	21,25%	
OBJETO:	SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA FACHADA EXTERNA DO PRÉDIO SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO BAIRRO SANTA CATARINA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	TRAVESSA JUDITH, Nº 208 - SÃO GONÇALO/RJ	EMOP	2021/12	-	-	01/2022
CLIENTE:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO					

TOTAL MAO DE OBRA: 5,04

VALOR: 5,04

3.9. 05.007.0007-0 - LOCAÇÃO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTAÇÃO (VIDE ITEM 05.008.0008) (M2XMES)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
14268	LOCAÇÃO DE PISO METALICO PARA ANDAIME TUBULAR, COM 0,33M DE LARGURA, EXCLUSIVE TRANSPORTE	EMOP	MXMES	2,2187128	16,78	37,23
TOTAL MATERIAL:					37,23	
VALOR:					37,23	

3.10. 05.008.0008-1 - MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,0240302	16,55	0,41
TOTAL MAO DE OBRA:					0,41	
VALOR:					0,41	

4.1. 05.001.0008-0 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	1,1077342	16,55	18,88
TOTAL MAO DE OBRA:					18,88	
VALOR:					18,90	

4.2. 05.001.0173-0 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 60,00M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PA (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	1,7366223	16,55	29,60
TOTAL MAO DE OBRA:					29,60	
VALOR:					29,63	

4.3. 04.014.0095-0 - RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	-2,3067811	16,55	-39,32
TOTAL MAO DE OBRA:					-39,32	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10962	ALUGUEL CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADA ENTULHO OBRA, INCL.CARREGA., TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.	EMOP	UN	1,0000000	250,00	250,00
TOTAL MATERIAL:					250,00	
VALOR:					192,46	

4.4. 13.001.0010-1 - CHAPISCO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 5MM DE ESPESSURA (M2)

R 11 J B 98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	TOMADA DE PREÇOS DPRJ Nº 001/22 - REFORMA FACHADA TRAVESSA JUDITH.	DATA : 10/05/2022		BDI : 21,25%
	OBJETO:	SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA FACHADA EXTERNA DO PRÉDIO SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO BAIRRO SANTA CATARINA	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	TRAVESSA JUDITH, Nº 208 - SÃO GONÇALO/RJ	EMOP	2021/12	- - 01/2022
	CLIENTE:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01968	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,0738916	22,86	1,74
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,0738916	16,55	1,26
TOTAL MAO DE OBRA:						3,00

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07.002.0025-1	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO	EMOP	M3	0,0036946	406,19	1,50
TOTAL SERVICO:						1,50
VALOR:						4,50

4.5. 13.001.0036-0 - EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE CHAPISCO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01968	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,2955445	22,86	6,96
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,2955445	16,55	5,04
TOTAL MAO DE OBRA:						12,00

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07.005.0030-1	ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8	EMOP	M3	0,0116617	407,31	4,75
TOTAL SERVICO:						4,75
VALOR:						16,75

4.6. 16.034.0003-0 - IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS,MACIOS,SEM A PRESENÇA DE CAL,COM ABSORCAO DE UMIDADE DO SOLO (UMIDADE ASCENDENTE),EMPREGANDO IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO A BASE DE SILICATOS E RESINAS,CONSUMO DE 2KG/M2,QUE POR EFEITO DE CRISTALIZACAO,COLMATA A POROSIDADE DAS ALVENARIAS DE TIJOLO MACICO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01968	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,9614181	22,86	22,64
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,9614181	16,55	16,39
TOTAL MAO DE OBRA:						39,03

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05992	BROCA (WIDIA), DE 1/2"	EMOP	UN	0,0073955	15,01	0,11
14462	IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO A BASE DE SILICATOS E RESINAS	EMOP	KG	1,4791048	25,58	37,84
TOTAL MATERIAL:						37,95
VALOR:						76,98

4.7. 17.018.0010-0 - PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,INCLUSIVE RASPAGEM,LIMPEZA,UMA DEMAQ DE SELADOR,UMA DEMAQ DEMASSA CORRIDA E LIXAMENTOS NECESSARIOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01966	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,5026796	22,86	11,84
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,2513397	16,55	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:						16,12

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

(Handwritten signatures and initials)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	TOMADA DE PREÇOS DPRJ Nº 001/22 - REFORMA FACHADA TRAVESSA JUDITH.	DATA : 10/05/2022		BDI : 21,25%
	OBJETO:	SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA FACHADA EXTERNA DO PRÉDIO SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO BAIRRO SANTA CATARINA	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	TRAVESSA JUDITH, Nº 208 - SÃO GONÇALO/RJ	EMOP	2021/12	- - 01/2022
	CLIENTE:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			

14496	LIXA PARA MASSA	EMOP	UN	0,3696173	1,02	0,38
03868	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA, EM LATAS DE 18 LITROS	EMOP	UN	0,0199593	68,25	1,36
06028	SELADOR PIGMENTADO A BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, NA COR BRANCA	EMOP	GL	0,0295694	23,18	0,69
TOTAL MATERIAL:						2,43
VALOR:						18,55

4.8. 17.018.0185-0 - TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, PARA INTERIOR OU EXTERIOR, APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, BLOCO DE CONCRETO, CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01966	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,5478239	22,86	12,90
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,1826079	16,55	3,11
TOTAL MAO DE OBRA:						16,01

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
14496	LIXA PARA MASSA	EMOP	UN	1,0000000	1,02	1,02
06028	SELADOR PIGMENTADO A BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, NA COR BRANCA	EMOP	GL	0,0438260	23,18	1,02
07953	TEXTURA ACRILICA PARA EXTERIOR/INTERIOR, FOSCA, EM LATA DE 18 LITROS	EMOP	UN	0,0409042	115,19	4,71
TOTAL MATERIAL:						6,75
VALOR:						22,76

4.9. 17.018.0031-0 - PINTURA COM TINTA LATEX, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, FOSCA EM REVESTIMENTO LISO, INTERIOR, ACABAMENTO DE ALTA CLASSE, EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAOS DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO, SOBRE SUPERFICIE JA PREPARADA, CONFORME O ITEM 17.018.0010, EXCLUSIVE ESTE PREPARO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01966	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,4805145	22,86	11,31
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,2402572	16,55	4,10
TOTAL MAO DE OBRA:						15,41

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
14496	LIXA PARA MASSA	EMOP	UN	1,1088796	1,02	1,13
03868	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA, EM LATAS DE 18 LITROS	EMOP	UN	0,0140458	68,25	0,96
14494	TINTA LATEX PREMIUN PARA EXTERIOR/INTERIOR, FOSCA, EM BALDE DE 18 LITROS	EMOP	UN	0,0114584	304,28	3,49
TOTAL MATERIAL:						5,58
VALOR:						20,99

4.10. 05.004.0065-0 - LIXAMENTO MANUAL PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, UTILIZANDO ESCOVA DE ACO DE 30CM DE CABO, CONSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,1846223	16,55	3,15
TOTAL MAO DE OBRA:						3,15
VALOR:						3,15

4.11. 17.017.0361-0 - REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO, COM TINTA GRAFITE EM DUAS DEMAOS APOS LIXAMENTO LEVE, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO E FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA, OU UTILIZAR

Handwritten signatures and initials:
A 13 [Signature] [Signature] [Signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	TOMADA DE PREÇOS DPRJ Nº 001/22 - REFORMA FACHADA TRAVESSA JUDITH.	DATA : 10/05/2022		BDI : 21,25%
	OBJETO:	SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA FACHADA EXTERNA DO PRÉDIO SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO BAIRRO SANTA CATARINA	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	TRAVESSA JUDITH, Nº 208 - SÃO GONÇALO/RJ	EMOP	2021/12	- - 01/2022
	CLIENTE:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			

DIRETAMENTE SOBRE O METAL TINTA GRAFITE DE DUPLA AÇAO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01966	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,2440065	22,86	5,75
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,1183062	16,55	2,02
TOTAL MAO DE OBRA:						7,77

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06021	FUNDO ANTICORROSIVO DE SECAGEM RAPIDA LARANJA	EMOP	GL	0,0221824	63,73	1,41
02385	LIXA D'AGUA Nº 100	EMOP	UN	0,3697069	1,30	0,48
03867	TINTA GRAFITE SINTETICA SECADA AO AR	EMOP	GL	0,0221824	76,41	1,69
TOTAL MATERIAL:						3,58
VALOR:						11,35

4.12. 17.040.0020-0 - MARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, COM UTILIZAÇÃO DE SELADOR E SOLVENTE PRÓPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS, MEDIDA PELA ÁREA REAL DE PINTURA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01995	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,1478873	17,43	2,66
01966	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	1,4788732	22,86	34,82
01950	MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO A (SERVICOS DECAMPO E ESCRITORIO, COM RESPONSABILIDADE DE DIRIGI-LOS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,1478873	31,63	4,82
TOTAL MAO DE OBRA:						42,30

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06029	FITA CREPE, EM ROLO DE 25MMX50,00M	EMOP	UN	0,1774648	5,92	1,05
00290	SOLVENTE EPOXY	EMOP	L	0,0053239	50,01	0,27
00819	TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, P/ACABAMENTO A CORES	EMOP	GL	0,0532394	126,35	6,73
TOTAL MATERIAL:						8,05

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19.011.0019-2	ESTACAO TOTAL, COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A 2", ALCANCE MINIMO DE 500M SEM PRISMA, E ALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA, GATILHO RAPIDO, DISPLAY DUPLO, TECLADO ALFANUMERICO, MEMORIA INTERNA COM MINIMO DE 17.000 PONTOS, PODENDO SER EXPANDIDO POR CARTAO DE MEMORIA OU PEN DRIVE, TRANSFERENCIA DE DADOS VIA USB, BATERIA RECARREGAVEL, EXCLUSIVE EQUIPE DE TOPOGRAFIA	EMOP	H	0,0517606	0,99	0,05
19.011.0019-4	ESTACAO TOTAL, COM PRECISAO ANGULAR DE 1" A 2", ALCANCE MINIMO DE 500M SEM PRISMA, E ALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA, GATILHO RAPIDO, DISPLAY DUPLO, TECLADO ALFANUMERICO, MEMORIA INTERNA COM MINIMO DE 17.000 PONTOS, PODENDO SER EXPANDIDO POR CARTAO DE MEMORIA OU PEN DRIVE, TRANSFERENCIA DE DADOS VIA USB, BATERIA RECARREGAVEL, EXCLUSIVE EQUIPE DE TOPOGRAFIA.	EMOP	H	0,0221831	0,67	0,01
TOTAL SERVICOS:						0,06
VALOR:						50,41

5.1. 05.001.0031-0 - DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, EXCLUSIVE CAMADA DE ASSENTAMENTO (CONTRAPISO) (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	1,1077342	16,55	18,88

14

 101



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	TOMADA DE PREÇOS DPRJ Nº 001/22 - REFORMA FACHADA TRAVESSA JUDITH.	DATA : 10/05/2022	BDI : 21,25%			
OBJETO:	SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA FACHADA EXTERNA DO PRÉDIO SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO BAIRRO SANTA CATARINA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	TRAVESSA JUDITH, Nº 208 - SÃO GONÇALO/RJ	EMOP	2021/12	-	-	01/2022
CLIENTE:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO					

TOTAL MAO DE OBRA: 18,88

VALOR: 18,90

5.2. 05.001.0172-0 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	1,2196797	16,55	20,79
TOTAL MAO DE OBRA:						20,79
VALOR:						20,81

5.3. 04.014.0095-0 - RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	-2,3069010	16,55	-39,32
TOTAL MAO DE OBRA:						-39,32

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10962	ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC. P/RETIRADA ENTULHO OBRA, INCL. CARREGA, TRANSP. E DESCAR. LOCAIS AUTORIZ.	EMOP	UN	1,0000000	250,00	250,00
TOTAL MATERIAL:						250,00
VALOR:						192,47

5.4. 13.331.0015-0 - REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA, NO FORMATO (60X60)CM, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE) E REJUNTAMENTO PRONTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01978	MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,8135080	24,61	20,62
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,8135080	16,55	13,87
TOTAL MAO DE OBRA:						34,49

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07797	ARGAMASSA COLANTE, PARA USO EXTERNO, EMBALAGEM DE 20 KG	EMOP	UN	0,1848882	23,02	4,26
07798	ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO PIGMENTADA, EMBALAGEM DE 5KG	EMOP	UN	0,2366569	13,28	3,14
11225	PISO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIF., P/USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO P/RUA DE (60x60)CM	EMOP	M2	0,7765303	144,10	111,90
TOTAL MATERIAL:						119,30
VALOR:						153,79

5.5. 13.330.0010-0 - ASSENTAMENTO DE LADRILHOS, EXCLUSIVE ESTES, EM PISOS DE SUPERFICIE EM OSSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01978	MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,8133711	24,61	20,62
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,8133711	16,55	13,87

15 A P 102



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	TOMADA DE PREÇOS DPRJ Nº 001/22 - REFORMA FACHADA TRAVESSA JUDITH.	DATA : 10/05/2022	BDI : 21,25%			
OBJETO:	SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA FACHADA EXTERNA DO PRÉDIO SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO BAIRRO SANTA CATARINA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	TRAVESSA JUDITH, Nº 208 - SÃO GONÇALO/RJ	EMOP	2021/12	-	-	01/2022
CLIENTE:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO					

TOTAL MAO DE OBRA: 34,49

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00150 CIMENTO BRANCO	EMOP	KG	0,0739429	1,88	0,14
05350 PIGMENTO EM PO A BASE DE OXIDO DE FERRO	EMOP	KG	0,0739429	35,04	2,59
TOTAL MATERIAL:					2,73

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07.001.0130-1 ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, PREPARO MANUAL	EMOP	M3	0,0258800	435,05	11,26
07.001.0010-1 PASTA DE CIMENTO COMUM	EMOP	M3	0,0014789	798,41	1,18
TOTAL SERVICO:					12,44

VALOR: 49,66

5.6. 17.013.0030-0 - PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO, COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES, INCLUSIVE LIMPEZA, E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01966 MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,2514861	22,86	5,92
01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,1257430	16,55	2,14
TOTAL MAO DE OBRA:					8,06

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00324 LIXA P/MADEIRA Nº100	EMOP	UN	0,3559423	0,72	0,26
07416 TINTA EPOXYCA, BICOMPONENTE ISENTA DE SOLVENTES	EMOP	KG	0,1997096	365,09	72,91
TOTAL MATERIAL:					73,17

VALOR: 81,23

06.995.446/0001-80

ORL CONSTRUTORA LTDA

Av, Ernani do Amaral Peixoto, 178 - SL 710

Centro - CEP.: 24.020-075

NITERÓI - RJ

16
103

DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO A LEI ESTADUAL Nº 7.258/2016


Rio de Janeiro, 10 de Maio de 2022.

À **Comissão de Licitação**

a/c Sr. (a) Presidente da Comissão de Licitação

Ref. Tomada de Preços nº 001/22

A **ORL Construtora LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.995.446/0001-80, sediada na Av. Ernani do Amaral Peixoto, 178 – Sala 710, Centro, Niterói - RJ, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. Isaque Antonio Oliveira Lima, inscrito no CPF sob o nº150.375.447-26, portador da cédula de identidade nº 27.298.277-8, **DECLARA**, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital da Tomada de Preços nº 001/22, na Av. Marechal Câmara, 314 – 3º andar – Centro, Rio de Janeiro – RJ, que a firma atende ao disposto na Lei 7.258/2016, apresentando um efetivo de 08 empregados.



ORL Construtora LTDA ME

Isaque Antonio O. Lima

Gerente Administrativo

06.995.446/0001-80

ORL CONSTRUTORA LTDA

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 178 - SL 710
Centro - CEP.: 24.020-075
NITERÓI - RJ

1

17




104

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Rio de Janeiro, 10 de Maio de 2022.
À **Comissão de Licitação**
a/c Sr. (a) Presidente da Comissão de Licitação
Ref. Tomada de Preços nº 001/22

A **ORL Construtora LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.995.446/0001-80, sediada na Av. Ernani do Amaral Peixoto, 178 – Sala 710, Centro, Niterói - RJ, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. Isaque Antonio Oliveira Lima, inscrito no CPF sob o nº 150.375.447-26, portador da cédula de identidade nº 27.298.277-8, para fins do disposto na **Tomada de Preços nº 001/22**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO** antes da abertura oficial das propostas e;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.


ORL Construtora LTDA ME
Isaque Antonio O. Lima
Gerente Administrativo

06.995.446/0001-80
ORL CONSTRUTORA LTDA
Av. Ernani do Amaral Peixoto, 178 - Sl. 710
Centro - CEP: 24.020-075
NITERÓI - RJ

DECLARAÇÃO SISTEMA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Rio de Janeiro, 10 de Maio de 2022.

À Comissão de Licitação

a/c Sr. (a) Presidente da Comissão de Licitação

Ref. Tomada de Preços nº 001/22

A **ORL Construtora LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.995.446/0001-80, sediada na Av. Ernani do Amaral Peixoto, 178 – Sala 710, Centro, Niterói - RJ, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. Isaque Antonio Oliveira Lima, inscrito no CPF sob o nº 150.375.447-26, portador da cédula de identidade nº 27.298.277-8, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que o regime de contribuição previdenciária patronal adotado, nos termos do que dispõe a Lei federal nº 13.161/2015, é o sistema de alíquota de 20% sobre a folha de pagamento da Lei Federal nº 8.212/1991.



ORL Construtora LTDA ME

Isaque Antonio O. Lima


Gerente Administrativo

RG: 27298277-8

06.995.446/0001-80

ORL CONSTRUTORA LTDA

Av, Ernani do Amaral Peixoto, 178 - Sl. 710
Centro - CEP.: 24.020-075
NITERÓI - RJ



ORL Construtora LTDA ME

Pedro Augusto de O. Lima

CPF: 125.186.757-01

Gerente de Engenharia

CREA RJ: 2010117595/D

Handwritten notes and signatures:
19
Foram entregues
19 folhas
24/05/2022
106